



Objednavatel :
 SOD č. (Obj.č.) :
 Tímto potvrzují převzetí výkresu stavebních úprav
datum, podpis, razítko

ZATÍŽENÍ PROVOZEM
 P1 – 28 kN (2 x NEPOHYBLIVÁ)
 P2 min. – 28 kN (POJEZD)
 P2 max. – 35 kN (POJEZD)

OBJEDNAVATEL DODÁ A ZAJISTÍ VLASTNÍM NÁKLADEM

- 1 – zhotovení prohlubně pro hydr. plošinu
- 2 – odvodnění prohlubně s lapačem oleje (opatření proti zaplavení prohlubně)
- 3 – osazení a proarmování lemového rámu – min. L 50x50x5
- 4 – bezpečnostní nátěr lemového rámu (žluto/černé pruhování)
- 5 – osazení průchodky pro elektroinstalaci min.Ø60mm, (doporučujeme osadit kopoflex 75/61, výrobce KOPOS Kolín) min.rádus ohybu 150mm – vyústit k předpokládanému umístění el. rozvaděče (do 5m od prohlubně)
- 6 – olejivzdorný nátěr dna prohlubně a stěn do výšky 100 mm
- 7 – instalaci el.přívodu k předpokládanému umístění el. rozvaděče s vlastním jištěním 3+PE+N,400/230V,50Hz,TN-S,pro instalovaný výkon 5,5 kW, doložený revizní zprávou (volný konec kabelu do ovládací skříně min.1500mm)
- 8 – současně s přívodem přivést vodič CY (žlutozelený) s průřezem podle ČSN 33 2000-4-41 pro připojení plošiny na doplňující ochranné pospojování (volný konec kabelu do ovládací skříně min.1500mm)
- 9 – pro montáž plošiny vhodné zdvihací zařízení

Velikost	Označení	Rozměr desky (š x d)	A	B	C
I.	2025	2000x2500	2030	2530	660
II.	2030	2000x3000	2030	3030	660
III.	2040	2000x4000	2030	4030	660

BEZ SKLOPNÉHO PŘEJEZDOVÉHO PLECHU

INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS	ROVEX s.r.o. SLATIŇANY		
ZN.MAT.						T.O.
ROZM.-POLOT.					ČSN	TR.Č.
POM. ZAŘ.					POZN.	Č. KUSOVNIKU
VYPR. D.VIKTORIN	NORM.REF.					Č.V.
PŘEZK.						
TECHNOL.	SCHVÁLIL	22.2.2017				
NÁZEV HP 6000 / BEZ PŘEJEZDOVÉHO PLECHU						
STAVEBNÍ ÚPRAVY HP6000						
					3 - HP	- 01.17
				Listů		List

!! VÝKRES MÁ POUZE INFORMATIVNÍ CHARAKTER, KONKRÉTNÍ STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST JE NUTNÉ KONZULTOVAT S NAŠÍ FIRMOU !!
 LEMOVACÍ RÁM LZE OBJEDNAT U NAŠÍ FIRMY